

Sulęcin, dnia 03.04.2024r.

## WYJAŚNIENIE nr 7

### treści SWZ

DZ.272.1.2024.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego *w trybie podstawowym bez negocjacji* na roboty budowlane:

### **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-Budzigniew miejscowość Polne**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** Zwracamy się o wyjaśnienie treści zamieszczonego PFU tj. zakresu inwestycji. Zamawiający zakłada w powyższej dokumentacji „odtworzenie elementów odwodnienia drogowego”. Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru szacunkowego o pozycje dotyczące odtworzenia elementów odwodnienia drogowego, podania parametrów technicznych np. długości odcinka, ilości wpustów, studni itp. Lub potwierdzenie braku konieczności odtworzenia elementów odwodnienia drogowego;

**Wyjaśnienie: Zgodnie z PFU rys PW-D-03.1 należy oczyścić, wyprofilować, humusować skarpy i dno oraz obsiać trawą istniejące rowy przydrożne**

**Pytanie nr 2** Zwracamy się o wyjaśnienie treści zamieszczonego PFU tj. Projektowane zagospodarowanie terenu, pkt. 6 „Odwodnienie”, Zamawiający zakłada w powyższej dokumentacji „oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów w pasie drogowym”. Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru szacunkowego o przedmiotową pozycję oraz podanie parametrów technicznych tj. długość odcinka, powierzchnię;

**Wyjaśnienie: Przedmiar szacunkowy ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu umowy. Roboty na rowach zostały ujęte w robotach ziemnych i wykończeniowych**

**Pytanie nr 3** Zwracamy się o potwierdzenie, że istniejącą wiatę przystankową należy zdemontować i ponownie zamontować w tej samej lokalizacji;

**Wyjaśnienie: Istniejącą wiatę przystankową należy zdemontować i ponownie zamontować w tej samej lokalizacji.**

**Pytanie nr 4** Załączony do dokumentacji przedmiar szacunkowy nie zawiera pozycji dotyczących wycinki drzew i krzewów. Czy Zamawiający wystąpił lub dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew i krzewów? Czy Zamawiający potwierdza, że na przebudowywanym odcinku drogi nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń;

**Wyjaśnienie:** W obszarze inwestycji występują drzewa, krzewy, podrost oraz liczne zakrzaczenia. W ramach inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację znajdującą się w pasie drogowym roślinności. Drzewa kolidujące z inwestycją należy przewidzieć do wycinki. W zakresie drzew niekolidujących należy przewidzieć ciecia sanitarne na potrzeby zachowania skrajni. Podrost i zakrzaczenia w pasie drogowym przewidzieć do usunięcia. W związku z powyższym na etapie projektowym Wykonawca będzie mógł decydować o zakresie wycinki i cięć sanitarnych. Przedmiar szacunkowy ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu umowy

**Pytanie nr 5** Zwracamy się o potwierdzenie budowy kanału technologicznego wyłącznie na odcinku 10m oraz budowie 2 szt. studni kablowej SK-1;

**Wyjaśnienie:** Zamawiający potwierdza powyższy zakres wykonania kanału technologicznego.

**Pytanie nr 6** Zwracamy się o ujednoczenie rodzaju mieszanki bitumicznej dla w-wy wiążącej PFU zakłada mieszankę AC 11W , natomiast przedmiar szacunkowy AC 16W;

**Wyjaśnienie:** Należy zastosować dla w-wy wiążącej PFU mieszankę AC 16W.

**Pytanie nr 7** Zamawiający zakłada w ramach robót geodezyjnych odtworzenie drogi w terenie, zabezpieczenie punktów osnowy i pomiar powykonawczy. Czy w Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności przesunięcia punktów osnowy geodezyjnej czynność ta zostanie potraktowana jako roboty dodatkowe.

**Wyjaśnienie:** W przypadku konieczności przesunięcia punktów osnowy geodezyjnej czynność ta nie zostanie potraktowana jako roboty dodatkowe.

*(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)*