

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien powyżej 1m² - 30,21 m²
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - powyżej 1 m ² 30,21	m ² m ²	 30,210	
				RAZEM	30,210
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 30,21 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 30,21 (1,2*0,25+1,2*0,15)*3	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 30,21 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30,21 0,1*17	m ³ m ³	 1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - powyżej 1 m ² obmiar = 30,210 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,68 r-g/m ²	r-g	80,9628				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m ²	szt.	159,5088				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	9,9693				
4*		nawiwenik ciśnieniowy 1 szt/m ²	szt	30,2100				
5*		parapet wewnętrzny 1 szt/m ²	szt	30,2100				
6*		parapet zewnętrzny 1 szt/m ²	szt	30,2100				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna z tworzyw 1 m ² /m ²	m ²	30,2100				
9*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	1,5105				
10*		0,05 m-g/m ² środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	1,8126				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 30,21 obmiar = 3,000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,62*30,21=18,7302 r-g/m	r-g	56,1906				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany 0,0008*30,21=0,024168 t/m	t	0,0725				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane 0,001*30,21=0,03021 t/m	t	0,0906				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*30,21=0,12084 m ³ /m	m ³	0,3625				
5*		Woda z rurociągów 0,001*30,21=0,03021 m ³ /m	m ³	0,0906				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t	m-g	0,9063				
8*		0,01*30,21=0,3021 m-g/m Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³ 0,01*30,21=0,3021 m-g/m	m-g	0,9063				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 30,21 obmiar = 1,440 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' $0,119 \cdot 30,21 = 3,59499$ r-g/m ²	r-g	5,1768				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała $0,286 \cdot 30,21 = 8,64006$ dm ³ /m ²	dm ³	12,4417				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 30,21 obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' $1,39 \cdot 30,21 = 41,9919$ r-g/m ³	r-g	4,1992				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) $0,72 \cdot 30,21 = 21,7512$ m-g/m ³	m-g	2,1751				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30,21 obmiar = 1,700 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) $0,02 \cdot 30,21 = 0,6042$ m-g/m ³	m-g	1,0271				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: