

RZUT PIWNICY INSTALACJI WOD-KAN
SKALA 1:75

OZNACZENIA:

- przewody zimnej wody użytkowej
- przewody ciepłej wody użytkowej
- przewody kanalizacji sanitarnej ułożonej pod poziomem posadzki
- plan instalacji wodociągowej
- średnica przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej
- DN50



UWAGI DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- Przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej prowadzić w posadzce, podejścia do zaworów oddinających w brudach ściennych i wykonać z rur PE-RT/AL/PE-HD łączonych złączkami zaprasowywanymi.
- Przewody prowadzone w brudach ściennych zakładować otulinami termizolacyjnymi z pianki, w kolorze niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla ciepłej i cyklicznej wody, grubość izolacji 9mm.
- Instalację wodociągową z zastosowaniem przewodów metalowych, a także armaturę metalową, należy objąć elektrycznymi połączeniami wyównawczymi.

UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

- Umnywalki, zlewozmywaki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.
- Styk urządzeń sanitarnych (umnywalki, WC, brodziki itp.) należy wypełnić sylikonem sanitarny antygrzybiczny.
- Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm, syfon powinien być montowany tak by była możliwość ich czyszczenia.
- Wszystkie przewody prowadzone w obrębie pomieszczeń łazienki należy wykonać z rur PP-HT o śr. DN50 od brodzika i umnywalki oraz DN110 od WC do pionu.
- Wszystkie pion wykonać na całej swojej długości o średnicy DN110.
- Piony K1 wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką DN160 w kolorze dachu, pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi DN110. Na pionie zamontować rewizję.
- Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
- Przewody prowadzone pod posadzką parteru wykonać z rur PVC-U SNA lbtych.

Schemat podłączenia baterii



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

0 . 1	POM. GOSPODARCZE
19, 11	Posadzka cem.

Razem parter - 19,11 m2

FRAGMENTY ŚCIAN:

- ISTNIEJĄCE
- DO WYBURZENIA
- DO ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE

Investor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe		
	Nadleśnictwo Kańczuga ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga		

Obiekt	Budynnek kancelarii leśnictwa Kramarzówka na dz. Nr 1996 w m. Kramarzówka gm. Pruchnik		Stadium	PB
Nazwa rysunku	RZUT PIWNICY INSTALACJI WOD-KAN		Branża	Sanitarna
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. Radosław Zakęklea LUB/0310/POOS/12	12.2018		Skala 1:75
				Nr rys. S1