


Rys. 1 RZUT PARTERU

skala 1:50



OZNACZENIA:

- 1.01 Wirująca głowica Rtg - Gantra
- 1.02 Łóżko - stół pacjenta sterowany komputerowo
- 1.03 Konsola kontrolna komputera
- OW Okno wglądowe gotowe, ochronne o równoważniku ołowiu 2 mmPb
- DR6 Drzwi gotowe, ochronne, jednoskrzydłowe o wym. 90x210 cm i równoważniku ołowiu 2 mmPb
- DR7 Drzwi gotowe, ochronne, jednoskrzydłowe o wym. 90x210cm i równoważniku ołowiu 1,5mmPb
- DR8 Drzwi gotowe, ochronne, jednoskrzydłowe o wym. 110x210cm i równoważniku ołowiu 1,5mmPb
- Ściany projektowane żelbetowe o grubości 18cm
- Ściany projektowane z cegły pełnej SILKA o gr. 24cm
- Tablica informacyjna do oznakowania Pracowni Rentgenowskiej (Załącznik nr 1)
- Tablica informacyjna do oznakowania Terenu Nadzorowanego (Załącznik nr 2)
- Lampka sygnalizacyjna
- Sygnalizacja głosowa

Projekt Obrony Radiologicznej
Uzgodniono na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
w Opinii Sanitarnej z dnia 2015-07-22
znak: PW15.N502.N5.9022.3.69.2015.SK

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska

Treść rysunku	RZUT PARTERU	Skala	1 : 50
Obiekt	Pracownia TC Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe Łódź ul. Żeromskiego 113	Data	06.2015
Opracował	K. Gawrońska	Nr upr. bud.	10/96/WŁ
mgr inż. K. Gawrońska		Nr rysunku	1