

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - Więcbork
odcinek od skrzyż. z dr. powiatową do granicy województwa

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|-----------------|---|----------------|----------|------------|---------|
| Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym | km | 0,900 | | |
| 2 | własna | Wykonanie projektu organizacji na czas wykonania zadania oraz koszty związane z wypełnieniem postanowień zatwierdzenia np. kierowanie ręczne ruchem | kpl | 1,000 | | |
| 3 | D-01.02.02 | Zdjęcie w-wy humusu gr. ok. 15 cm | m ³ | 810,00 | | |
| 4 | D-02.03.01 | Roboty ziemne (nasyp) | m ³ | 2 880,00 | | |
| 5 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m ² | 1 800,00 | | |
| 6 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem frezowiny na plac wykonawcy | m ³ | 50,85 | | |
| 7 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej wzdłuż poszeżenia na szer. 20 cm i gr. 5 cm | m ³ | 14,40 | | |
| 8 | D-07.02.01 | Demontaż i ponowny montaż nowych znaków drogowych typu A; B i D | szt. | 6 | | |
| 9 | D-07.02.03 | Demontaż i montaż nowych znaków U-1a i U-1b | szt. | 18 | | |
| Podbudowa | | | | | | |
| 10 | D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego gr 15 cm z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym (cementem) C 3/4 | m ² | 1 800,00 | | |
| 11 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm | m ² | 1 656,00 | | |
| 12 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,7 kg/m ³ z zamknięciem mleczkiem wapiennym | m ² | 1 440,00 | | |
| 13 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P asfalt 35/50 gr. 7 cm | m ² | 1 440,00 | | |
| 14 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym | m ² | 4 824,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|----------|-----------------|--|
| 15 | D-05.03.05b | Wykonanie w-wy profilującej AC16W asfalt 35/50 średnia gr.5 cm | m ² | 5 360,00 | | |
| 16 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie w-wy profilującej emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym | m ² | 5 742,00 | | |
| 17 | D-05.03.26 | Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości Rm=120/200 kN/m | m ² | 5 580,00 | | |
| 18 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC16W, asfalt 35/50 | m ² | 5 742,00 | | |
| 19 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym | m ² | 5 742,00 | | |
| Nawierzchnia | | | | | | |
| 20 | D-05.03.13 | Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA11 PMB-45/80-65 | m ² | 5 670,00 | | |
| Elementy brukarskie | | | | | | |
| 21 | własna | Wykonanie koryta pod ściek betonowy trójkątny i ściek skarpowy trapezowy | m ³ | 36,75 | | |
| 22 | własna | Wykonanie ścieku z korytek betonowych trójkątnych 33/50/18-20 na ławie betonowej gr. 15cm z betonu C12/15 | mb | 150,00 | | |
| 23 | własna | Wykonanie ścieku skarpowego z korytek betonowych trapezowych o szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 15cm z betonu C12/15 | mb | 20,00 | | |
| Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 24 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego | m ² | 200,00 | | |
| 25 | D-06.03.01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa | m ² | 250,00 | | |
| 26 | D-06.03.01 | Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 barwy jasnej na szerokości 1,2m, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm | m ² | 2 160,00 | | |
| 27 | D-06.01.01 | Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą pasa zieleni | m ² | 2 700,00 | | |
| | | | | | Razem: | |
| | | | | | Vat 23%: | |
| | | | | | Ogółem: | |