

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1170.000	
		390*3			
				RAZEM	1170.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06		m ²	1053.000	
		390*2.7			
				RAZEM	1053.000
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07		m ²	1053.000	
		390*2.7			
				RAZEM	1053.000
2		Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0309-03	zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1053.000	
		390.00*2.7			
				RAZEM	1053.000
3		Roboty wykończeniowe			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10	m ²		
d.3	0204-05	cm - umocnienie poboczy	m ²	156.000	
		390*0.20*2			
				RAZEM	156.000