

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	110*3	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	110*2.8	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	110*2.7	m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
2		Podbudowa			
4	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni	m ²		
d.2	0110-01	30*2.7	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z DP	m ²		
d.3	0309-03	110*2.8	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznią kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - umocnienie poboczy	m ²		
d.4	0204-05	110*0.30*2	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000